

**MEMORIA VALORADA DE REHABILITACIÓN Y
MEJORA DE INSTALACIONES POLIDEPORTIVAS
MUNICIPALES.
VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO)**

Presupuesto parcial nº 1 CESPED

Nº	Ud	Descripción					Medición	
1.1	M ²	<p>Punt/m2. Los filamentos del césped Suministro e instalacion de pavimento de césped sintético tipo 3NX 12 60 AS PRO, de última generación para la práctica del futbol fabricado mediante sistema TUFTING, en una maquina del mismo nombre y de una medida de galga 5/8 con 14Punt/dm, resultando 8750 Punt/m2. Los filamentos del cesped 3NX bicolor de 60mm de altura y 12.000 Dtex, lubricados y MONOFILAMENTO semicóncavo con tres nervios asimétricos de 270 micras de espesor de muy baja abrasión, están fabricados con polietileno y aditivos específicos que se caracterizan por su alta resistencia y tratamieto anti-UV, resistentes al calor y a variaciones climatologicas extremas.</p> <p>Posteriormente, en la instalación, se realiza como capa inferior, un proceso de lastrado, con arena de cuarzo redondeada, lavada y seca, con un 97% de sílice, granulometria entre 0,3/0,8mm, en una cantidad de 16kg/m2 aproximadamente. Como capa superior y acabado superficial se realiza un extendido de granulado de caucho SBR, color negro, en una proporción de 17 kg/m2.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.</p>	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	104,00	65,00		6.760,000	
							6.760,000	6.760,000
			Total m²:				6.760,000	
1.2	Ud	<p>Suministro e instalación de líneas de juego para futbol 11, formadas or bandas de césped sintético de color blanco 1 10 cm de anchura, encoladas sobre bandas de poliester revestidas de pvc.</p> <p>Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución del marcado.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.</p>	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
			Total Ud:				1,000	
1.3	Ud	<p>Suministro e instalación de líneas de juego para futbol 7, formadas por bandas de césped sintético de color amarillo y 7,5 cm de anchura, encoladas sobre bandas de poliester revestidas de pvc, según normas federativas.</p> <p>Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución del marcado.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.</p>	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,000	
							2,000	2,000
			Total Ud:				2,000	

Presupuesto parcial nº 2 EQUIPAMIENTO

Nº	Ud	Descripción					Medición	
2.1	Ud	<p>Suministro e instalación de portería fija de fútbol 11 de 7,32 m de base y 2,44 m de altura formada por: postes y larguero de sección circular de 100 mm de diámetro, de acero con acabado en poliuretano de color blanco y red de nylon con cuerdas de 3 mm de diámetro con soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del equipamiento deportivo. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.</p> <p>Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y fijación del equipamiento deportivo.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.</p>	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,000	
							2,000	2,000
Total Ud:							2,000	
2.2	Ud	<p>Suministro e instalación de portería abatible de fútbol 7 de 6 m de base y 2 m de altura formada por: postes y larguero de sección circular de 100 mm de diámetro, de color blanco y red de nylon con cuerdas de 3 mm de diámetro con soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería, abatible sobre la barandilla perimetral del campo. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del equipamiento deportivo. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.</p> <p>Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y fijación del equipamiento deportivo.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.</p>	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			4				4,000	
							4,000	4,000
Total Ud:							4,000	
2.3	Ud	<p>Suministro e instalación de red de protección de pista deportiva, fija, especialmente indicada para campos de fútbol 8, de fútbol 11, de fútbol sala o de balonmano, para evitar la salida de balones del campo, de 6 m de altura, de cuerdas de nylon de 100x100 mm de luz de malla y 3 mm de diámetro, cosida con cable de acero trenzado superior e inferiormente y sujeta a postes de tubo de acero de 90 mm de diámetro, de 7 m de altura y 5 mm de espesor, colocados cada 6 m, fijados a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, botes, placas de anclaje y pernos para fijación del equipamiento deportivo, postes para puntos singulares y tensores para el tesado del conjunto. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.</p> <p>Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y fijación del equipamiento deportivo.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.</p>	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	fútbol 11		2	6,60			13,200	
	fútbol 7		4	4,00			16,000	
							29,200	29,200
Total Ud:							29,200	
2.4	Ud	<p>Juego de 4 picas de córner reglamentarias en plástico con banderines, móviles, de 1,50 m. de altura, con soporte de caucho flexible, para anclaje al suelo, montaje y colocación.</p>	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
Total ud:							1,000	
2.5	Ud	<p>Banquillo para jugadores suplentes cubierto, de 5 m. de longitud, con estructura metálica y metacrilato transparente o translúcido, banco en PRFB y apoyapies de madera, incluso montaje y colocación.</p>	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,000	
							2,000	2,000

Presupuesto parcial nº 2 EQUIPAMIENTO

Nº	Ud	Descripción					Medición	
						Total ud:	2,000	
2.6	M.	Suministro y colocación de Barandilla metálica perimetral con dos puertas de acceso, formada por pilares y pasamanos en tubo de 48mm. de diámetro por 2 mm de espesor, galvanizado en caliente, unido entre sí por piezas de fundición de aluminio. Pie de 1,2m para recibir 30cm. Con hormigón. Formado por tubo de las mismas características. Pasamanos del mismo tubo a 1,0m de altura, montaje, colocación y atornillado con tacos y tornillos metálicos de expansión.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2	104,00			208,000	
			2	65,00			130,000	
							338,000	338,000
						Total m.:	338,000	

VILLANUEVA DE ALCARDETE, agosto de 2014
LA PROPIEDAD

EL ARQUITECTO
JOSÉ MARTÍN VILLASEÑOR

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ALCARDETE

